

PÄÄTÖSLUETTELO

1

kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival 1.1

Päätöspvm 11.05.2023 21 / 2023

Diaari

Luokka

Otsikko

NORKOOLIN ALAKERRAN KUNTOKARTOITUS

Selostus asiasta

Norkoolin päiväkodin alakertaan on sovittu rakennettavan toimitilaa päiväkodille. Vuoden 2023 talousarviossa on varattu suunnitteluraha kohteeseen. Yksi keskeinen osa suunnittelua on rakennekartoituksen tekeminen, jonka perusteella arvioidaan rakenteiden kunto ja korjaustarpeet. Kunta on saanut kaksi tarjousta rakennekartoituksen tekemisestä. Päätän tilata Norkoolin päiväkodin kellarin rakennekartoituksen edullisimman tarjouksen tehneeltä Porin EKO-Rakennus Oy:ltä.

Päätös

Rakennetutkimuksen laajuus:

- Alapohjarakenteen selvittäminen neljästä eri kohdasta
- Ulkoseinäarakenteen selvittäminen kahdesta eri kohdasta (ei läpiporausta)

- Rakennekerroksien dokumentointi ja mittaus

Kosteusmittauksen laajuus:

- Kellaritilojen lattia- ja kivirakenteisten seinien pintakosteusmittaus

- Rakennetarkastuspisteistä maataytön kosteus- ja lämpötilamittaus

- Alapohjan kosteusmittaus noudattaen RT 103333 ohjekorttia sisältäen 10 mittapistettä. Mittapistellä tarkoitetaan mittapistettä, josta kosteus mitattu RT 10333 ohjekortin mukaisesti eri syvyyksistä.

Hankinnan arvo edellä mainittujen toimenpiteiden ja mittausten osalta raportteineen: 1990 € (sis. alv 24%)

Lisäksi tässä päätöksessä huomioidaan se, että mikäli alapohjan mittauspisteiden määrää joudutaan lisäämään, optiohintaa on seuraava:

Pos 1: Alapohjan eristetilän kosteusmittaus, 10 mittapistettä: 650€ (sis. alv 24%)

Pos 2: Alapohjan eristetilän kosteusmittaus, 15 mittapistettä: 850€ (sis. alv 24%)

Tiedoksi

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle 9497 Päiväkodin kellari.

KHALL pj

KHALL

Porin EKO-Rakennus Oy